

Alsóörs Község Önkormányzata

2025. évi közbeszerzési terve

3. verzió

	Közbeszerzés tárgya	Közbeszerzés tervezett mennyisége	Közbeszerzésre irányadó eljárási rend	Tervezett eljárás fajtája	Eljárás megindításának tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja
--	---------------------	---	---	------------------------------	--	--

1.	Útépítés Alsóörsön 2025	A közbeszerzés tárgya Alsóörsön, a Hegyalja utca felújítása. A kivitelezési szakasz eleje a Mandula utcai csatlakozás, vége az innentől 306 méterre levő útcsatlakozás. S. Tervezési sebesség: 30 km/h; burkolat szélesség: 3,0 m; koronaszélesség: 4,0 m; oldalesése: egyoldali 2,5 %; padka szélessége: 1,0 m stabilizált; rézsühajlás: 1:1,5 Rétegrend: 4,0 cm AC 11 kopó (N) hengerelt aszfalt kopóréteg; 4,0 cm AC-11 kötő (N) hengerelt aszfalt kötőréteg; 20,0 cm M45	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2025. Első negyedév	2025. Második negyedév
----	-------------------------	--	---------------------	---------------------------	---------------------	------------------------

		mechanikai stabilizáció, 2cm 0-11 kiékeléssel; 20,0 cm M-2, X-1 min. többfunkciós réteg				
--	--	--	--	--	--	--

2.	Alsóörs Útépítés 2025 II.	A tervezési szakasz eleje a 2336 sz. terv tervezési szakaszának 0+306 km szelvényében került megjelölésre, vége az innentől számított 200 méter. Az utca szilárd burkolatú közút, néhány helyen szórt makadám burkolattal. A külterületi meglévő út többnyire bevágásban helyezkedik el. A Mandula utcai csatlakozástól nyugatra az út északi oldalán meglévő nyílt árokrendszer található. Az utca közvilágításal és közművekkel rendelkezik. Burkolatszélesség: 3,00 méter Padka: 0,5	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2025. május	2025. Harmadik negyedév
----	---------------------------	---	---------------------	---------------------------	-------------	-------------------------

		méter stabilizált Koronaszéle sség: 4,00 méter Oldalesés: 2,5% egyoldali Rézsühajlás: 1:1 Pályaszerke zet: Burkolat megerősítés • 4,0 cm AC 11 kopó (N) kopóréteg • 4,0 cm AC 11 kötő (N) hengerelt aszfalt kötőréteg kiegyenlítő réteggént • min. 5,0 cm M63 mechanikai stabilizáció, 2cm 0-11 kiékeléssel • meglévő pályaszerkez et Teljes pályaszerkez et csere esetén • 4,0 cm vtg. AC-11 kopó (N) hengerelt aszfalt kopóréteg • 4,0 cm vtg. AC-11 kötő (N) hengerelt aszfalt				
--	--	--	--	--	--	--

		kötőréteg • 20.0 cm vtg. M63 mechanikai stabilizáció, 2cm 0-11 kiékeléssel • 20.0 cm vtg. M-2, X-1 min. többfunkciós réteg Burkolatlan útcsatlakozá sok, telekbejárók • 20 cm zúzottkő terítés, csatlakozva a környező létesítménye khez Stabilizált padka • 15,0 cm M22 mechanikai stabilizáció • padkafeltölté s vagy nyesés				
--	--	--	--	--	--	--

3.	KOMPLEX ÖKOTURISZTIKAI ÉLMÉNYTÉR KIALAKÍTÁSA ALSÓÖRSÖN	Varázserdő– Varázserő Ökoturisztika i Élménypark komplex fejlesztéséne k második üteme, mely az alábbiakat foglalja magában: - 20 m magasságú rétegelt- ragasztott fa oszlopos kilátó kivitelezése, amely a magyar életfa és népi építészeti motívumok felhasználás ával készül; - fa építményre helyezett, sodronykötél es hálórendszer kivitelezése; - 550m3/h teljesítményű légtechnikai berendezés telepítése a planetáriumba an; - meglévő épületre napelemrend szer telepítése; -	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetményvel induló)	2025. december	2026. Negyedik negyedév
----	--	--	------------------------	---	----------------	----------------------------

		tájépítészeti elemek megvalósítás a; - ökosétány megvalósítás a; - 2 db egyedi konténer telepítése; - 5 db backstage konténer telepítése; - acélváz szerkezetű, sátorponyvá s építmények elhelyezése; - térburkoláss al, parkosítással , elektromos és gépészeti kivitelezéssel kompletten.				
--	--	--	--	--	--	--